ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale Amministrativa Cascina Valperone, n.1

15020 Ponzano Monferrato (AL) - Tel. 0141 /927120 C.F./P.IVA 00971620067

www.sacri-monti.com

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA CAPPELLA XV PRESSO IL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO ONERI ED APPRESTAMENTI DELLA SICUREZZA

GIUGNO 2017	**SCALA -**	**AGGIORNAMENTI :**	**ELABORATO:** R.03a

AESSE INGEGNERIA
Via Stazione n. 21 - 28883
GRAVELLONA TOCE (VB)
ing. Alberto Chiesa - ing Stefano Cerlini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A02.E10. 005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredd ... uanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori							
	Allestimento di cantiere					1,00		
	SOMMANO giunto					1,00	1´645,35	1´645,35
2 01.P25.A75. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
	Ponteggio esterno lato torre Matarella		13,00		8,000	104,00		
	SOMMANO m²					104,00	6,22	646,88
3 01.P25.A91. 005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese							
	piani di lavoro	3,00	13,00			39,00		
	SOMMANO m²					39,00	2,45	95,55
4 01.P25.A75. 010	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo							
	Ponteggio esterno lato torre Mattarella	2,00	13,00		8,000	208,00		
	SOMMANO m²					208,00	1,01	210,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´597,86
	T O T A L E euro							2´597,86

Data, 09/02/2017

Il Tecnico